

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4, 111291-4, Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Roboty w
zakresie zag
45112730-1, 112730-1, Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
Roboty w
zakresie ksz
45233223-8, 233223-8, Wymiana nawierzchni drogowej
Wymiana
nawierzchni
d

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni dróg gminnych
INWESTOR : Gmina Manowo
ADRES INWESTORA : 76-015 Manowo 40
DATA OPRACOWANIA : 27.09.2018r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.09.2018r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie odcinka drogi z płyt JOMB - długość ~620mb					
1		Roboty ziemne			
1	KNR 2-31 d.1 0101-01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 1860	m ² m ²	1860.0	1860.0
2	KNR 2-31 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm Krotność = 2 1860	m ² m ²	1860.0	1860.0
3	KNR 2-01 d.1 0209-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 558	m ³ m ³	558.0	558.0
4	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10 558	m ³ m ³	558.0	558.0
5	KNR 2-31 d.1 0103-04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1860	m ² m ²	1860.0	1860.0
2		Konstrukcja nawierzchni			
6	KNR 2-31 d.2 0106-03	Warstwa odcinająca o grubości po zagęszczeniu 6cm zagęszczana mechanicznie 1440	m ² m ²	1440.0	1440.0
7	KNR 2-31 d.2 0106-04	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 6cm Krotność = -1 1440	m ² m ²	1440.0	1440.0
8	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1860	m ² m ²	1860.0	1860.0
9	KNR 2-01 d.2 0206-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km - analogia transport kruszywa 1440*0.6+1860*0.15	m ³ m ³	1143.0	1143.0
10	KNR 2-01 d.2 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 20 1143	m ³ m ³	1143.0	1143.0
11	KNR 2-31 d.2 0309-05	Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych kwadratowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia nawierzchnia z płyt JOMB 1440+60	m ² m ²	1500.0	1500.0
3		Prace porządkowe			
12	KNNR-W 10 d.3 2310-01	Skarpowanie rowów melioracyjnych wykonywane koparkami z transportem gruntu na odl. do 1 km; grubość zbierania do 15 cm, grunt kat. I-II koparka 0, 25 m3 360	m ³ m ³	360.0	360.0
13	KNR 2-01 d.3 0510-01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem 950	m ² m ²	950.0	950.0
				RAZEM	950.0