

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH ODCINEK G-H

Zał. nr 3

Lokalizacja	Powierzchnia przekroju		Śred. powierzchnia przekroju		Odległość między przekrojami m	Objętość	
	"W" wykop m ²	"N" nasyp m ²	"W" wykop m ²	"N" nasyp m ²		"W" wykop m ³	"N" nasyp m ³
+000,00	0,27	0,18					
+026,54	0,00	0,58	0,14	0,38	26,54	3,58	10,09
+051,19	0,02	0,31	0,01	0,45	24,65	0,25	10,97
+076,27	0,00	0,51	0,01	0,41	25,08	0,25	10,28
+101,02	0,00	0,45	0,00	0,48	24,75	0,00	11,88
+126,45	0,00	1,05	0,00	0,75	25,43	0,00	19,07
+151,36	0,00	0,59	0,00	0,82	24,91	0,00	20,43
+201,26	0,02	0,43	0,01	0,51	49,90	0,50	25,45
+226,28	0,00	1,56	0,01	1,00	25,02	0,25	24,90
+251,33	0,00	1,52	0,00	1,54	25,04	0,00	38,57
+276,40	0,00	0,74	0,00	1,13	25,07	0,00	28,33
+301,28	0,00	0,90	0,00	0,82	24,88	0,00	20,40
+316,11	0,00	1,06	0,00	0,98	14,84	0,00	14,54
+326,34	0,00	0,84	0,00	0,95	10,22	0,00	9,71
+351,38	0,00	1,04	0,00	0,94	25,05	0,00	23,54
+374,41	4,16	0,21	2,08	0,63	23,03	47,90	14,39
+401,36	0,02	0,60	2,09	0,41	26,95	56,32	10,91
+417,24	0,00	1,05	0,01	0,83	15,88	0,16	13,10
+426,16	0,00	1,62	0,00	1,34	8,92	0,00	11,91
+451,32	0,00	1,54	0,00	1,58	25,16	0,00	39,76
+476,18	0,00	1,25	0,00	1,40	24,85	0,00	34,67
+501,19	0,00	1,36	0,00	1,31	25,01	0,00	32,64
+526,44	0,00	1,00	0,00	1,18	25,26	0,00	29,80
+551,07	0,00	0,92	0,00	0,96	24,62	0,00	23,64
+576,50	0,06	0,49	0,03	0,71	25,43	0,76	17,93
+595,46	0,00	0,38	0,03	0,44	18,96	0,57	8,25
+614,52	0,00	0,61	0,00	0,50	19,06	0,00	9,44
+639,78	0,00	1,18	0,00	0,90	25,25	0,00	22,60
+660,98	0,00	1,80	0,00	1,49	21,21	0,00	31,60
+686,08	0,00	1,07	0,00	1,44	25,10	0,00	36,02
+711,23	0,02	0,79	0,01	0,93	25,15	0,25	23,39
+738,28	0,00	1,61	0,01	1,20	27,05	0,27	32,46
+760,82	0,00	2,00	0,00	1,81	22,54	0,00	40,69
+785,88	0,00	2,71	0,00	2,36	25,06	0,00	59,01
+810,83	0,00	2,79	0,00	2,75	24,95	0,00	68,60
+835,80	0,00	5,24	0,00	4,02	24,98	0,00	100,28
+885,75	0,09	3,09	0,05	4,17	49,95	2,25	208,04
+910,65	0,06	2,68	0,08	2,89	24,90	1,87	71,84
+946,51	0,00	8,18	0,03	5,43	35,86	1,08	194,73
+985,76	0,18	0,22	0,09	4,20	39,25	3,53	164,85
1+010,67	0,00	0,82	0,09	0,52	24,91	2,24	12,95
1+035,71	0,01	0,62	0,01	0,72	25,04	0,13	18,03
1+060,83	0,00	1,25	0,01	0,94	25,11	0,13	23,48
1+086,05	0,18	0,30	0,09	0,78	25,22	2,27	19,55
1+105,43	1,71	0,85	0,95	0,58	19,38	18,31	11,14
1+117,81	2,99	0,22	2,35	0,54	12,39	29,11	6,63
1+128,25	0,06	0,34	1,53	0,28	10,44	15,92	2,92
SUMA:						187,90	1663,40