

**Wykonawcy biorący udział w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

**Treść zapytań od wykonawców, wyjaśnienia zamawiającego
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr IG.271.1.3.2016 - „Budowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonin”.

Gmina Manowo z siedzibą w Manowie, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”:

Pytanie 1:

Prosimy o zamieszczenie brakującej SST

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający zamieszcza brakujące dokumenty na stronie bip.manowo.pl

Pytanie 2:

Co należy zrobić z materiałem z rozbiórki m. in. krawężniki betonowe, płytki betonowe, płyty drogowe żelbetowe, kostka betonowa?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wszystkie materiały nadające się do ponownego zastosowania będą składowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (na terenie miejscowości Bonin). Wywóz i utylizacja pozostałych materiałów leży w zakresie wykonawcy.

Pytanie 3:

W projekcie budowlanym zaznaczono dwa odcinki: odc. A-B dł. 226 m oraz od. C-D dł. 362 m. Zgodnie z opisem na od. A-B (na istniejącej podbudowie) należy wyrównać KŁSM oraz ułożyć beton asfaltowy – w. wiążąca i ścieralna. Skąd w przedmiarze występuje warstwa gruntocementu gr 22 cm, podbudowa KŁSM gr. 20 cm, na jakim odcinku występuje? Czy należy wycenić te warstwy na odcinku A-B?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 4:

Na planie zagospodarowania terenu odc. A-B są wrysowane pobocza obustronne. Na odcinku 0+110 do 0+226 po stronie prawej występują drzewa, czy wobec tego należy wykonać tu pobocze? Przedmiar podaje ilość uwzględniającą pobocza obustronne szer. 0,5 m (bez krawężnika) na całym odcinku A-B. Jaka powierzchnię przyjąć do wyceny?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 5:

Na odcinku C-D pobocza występują tam, gdzie nie ma chodnika, przy założeniu szer. 0,5 m (licząc od krawężnika) wychodzi ok. 250 m². Skąd w przedmiarze powierzchnia 375 m²?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Pytanie 6:

Na planie zaznaczono przykanaliki z rur 160 PVC, przedmiar podaje rury 200 PVC. Jakiej średnicy rury należy wycenić?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Do wyceny należy przyjąć rury o średnicy Φ 200 mm

Pytanie 7:

Czy można zastosować studzienki betonowe DN450 na studnie do wpustów ściekowych?

Wyjaśnienia zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studzienek betonowych DN450

WÓJT
Roman Kłosowski