

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wyszebrz		
		Korytowanie i przygotowanie podłoża		
1	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 21,40*12,25	m2	262,15
		razem	m2	262,15
2	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	262,15
3	KNR 2-01 0229/01	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii I-II 262,15*0,15	m3	39,32
		razem	m3	39,32
4	KNR 2-01 0229/04	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu (ponad 10m do 30m), grunt kategorii I-II	m3	39,32
5	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III 613,11*0,3	m3	183,93
		razem	m3	183,93
6	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 2)	m3	183,93
7	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	613,11
		Warstwy odsączające		
8	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	262,15
		Podbudowa		
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - warstwa klinująca kruszywo0- 31,5 stabilizowane	m2	262,15
10	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy - warstwa klinująca kruszywo0- 31,5 stabilizowane (Krotność= 5)	m2	-262,15
		Płyta betonowa		
11	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy - beton ze zbrojeniem rozproszonym 11,25*20,40*0,15	m3	34,425
		razem	m3	34,425
		Nawierzchnia syntetyczna		
12	Kalkulacja indywidualna	Dostawa materiału i wykonanie nawierzchni poliuretanowej (z wykonaniem linii boiska do siatkówki(kolor biały) oraz piłki koszykowej (kolor złoty)), nawierzchnia dwuwarstwowa minimalna grubość warstw 13 mm	m2	240,75
		Obrzeża betonowe		
13	KNR 2-31 0402/01	Podkład z pospółki pod krawężniki 0,3*0,1*(11,25*2+20,4*2)	m3	1,90
		razem	m3	1,90
14	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 0,2*0,2*(11,25*2+20,4*2)	m3	2,53
		razem	m3	2,53
15	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (11,25*2+20,4*2)	m	63,30
		razem	m	63,30
		Elementy wyposażenia		
16	KNR 2-01 0302/01	Wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km w gruncie kategorii I-II 0,8*0,8*0,9*2 0,8*0,6*0,9*2	m3	1,15
			m3	0,86

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m3	2,01
17	KNR 2-02 0202/01	Lawy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości do 0,6m z ręcznym układaniem betonu		m3	2,01
18	KNR 2-02 0290/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali gładkiej w elementach budynków i budowli		t	0,06
19	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka		szt	2,00
20	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci		szt	1,00
21	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Słupki do siatkówki		szt	2,00
22	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz do koszykówki		szt	2,00
		Elementy ogrodzenia			
23	KNR 2-02 1802/03	Ogrodzenie panelowe 2500x1500 23+13,4+13,4+5+5+5+5+5		m	74,800
			razem	m	74,800
24	Kalkulacja indywidualna	Montaż - furtka		szt	1,00
		Grzybница Roboty rozbiórkowe			
25	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej 18+18+9+9		m	54,000
			razem	m	54,000
26	KNR 2-31 0801/03	Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm 18*9*0,12		m2	19,440
			razem	m2	19,440
27	KNR 4-04 1103/01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie 0,3*0,08*(18+18+9+9) 9*18*0,12		m3	1,296
				m3	19,440
			razem	m3	20,736
28	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego		m3	20,736
29	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 4)		m3	20,736
		Korytowanie i przygotowanie podłoża			
30	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 21,40*12,25-18*9		m2	100,15
			razem	m2	100,15
31	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV		m2	100,15
32	KNR 2-31 0101/02	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20cm (Krotność= 2)		m2	-100,15
33	KNR 2-01 0229/01	Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii I-II 100,15*0,15		m3	15,02
			razem	m3	15,02
34	KNR 2-01 0229/04	Nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m odległości przemieszczania gruntu (ponad 10m do 30m), grunt kategorii I-II		m3	15,02

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
35	KNR 2-01 0211/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łozki 0,60m ³ , grunt kategorii I-III 100,15*0,10	m3	10,02	
			razem	m3	10,02
36	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II (Krotność= 2)	m3	10,02	
37	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	100,15	
		Warstwy odsączające			
38	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m2	100,15	
		Podbudowa			
39	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - warstwa klinująca kruszywo0- 31,5 stabilizowane	m2	100,15	
40	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy - warstwa klinująca kruszywo0- 31,5 stabilizowane (Krotność= 5)	m2	-100,15	
		Płyta betonowa			
41	KNR 2-02 0205/01	Płyty fundamentowe żelbetowe z układaniem betonu z zastosowaniem pompy 11,25*20,40*0,15	m3	34,425	
			razem	m3	34,425
		Nawierzchnia syntetyczna			
42	Kalkulacja indywidualna	Dostawa materiału i wykonanie nawierzchni poliuretanowej (z wykonaniem linii boiska do siatkówki(kolor biały) oraz piłki koszykowej (kolor żółty)), nawierzchnia dwuwarstwowa minimalna grubość warstw 13 mm 11,15*20,4	m2	227,46	
			razem	m2	227,46
		Obrzeża betonowe			
43	KNR 2-31 0402/01	Podkład z pospółki pod krawężniki 0,3*0,1*(11,25*2+20,4*2)	m3	1,90	
			razem	m3	1,90
44	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki B15 0,2*0,2*(11,25*2+20,4*2)	m3	2,53	
			razem	m3	2,53
45	KNR 2-31 0407/05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (11,25*2+20,4*2)	m	63,30	
			razem	m	63,30
		Elementy wyposażenia			
46	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Słupki do siatkówki	szt	2,00	
47	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz do koszykówki	szt	2,00	
48	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Ławka	szt	4,00	
49	Kalkulacja indywidualna	Montaż - Kosz na śmieci	szt	1,00	