
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi ciągu pieszo - jezdnego w m. Bonin, gmina Manowo
ADRES INWESTYCJI : Bonin dz. nr 34, 22/111, gm. Manowo
INWESTOR : Gmina Manowo
ADRES INWESTORA : 76-015 Manowo 40
BRANŻA : Drogowa

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Prace przygotowawcze					
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym - tyczenie 0.09	km	0.09	
				RAZEM	0.09
2	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym - powykonawcza 0.09	km	0.09	
				RAZEM	0.09
2 Roboty rozbiórkowe					
3	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grub. 15 cm	m ²		
d.2	0804-03	311.5	m ²	311.50	
				RAZEM	311.50
4	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.2	0815-01	betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej 135	m ²	135.00	
				RAZEM	135.00
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.2	0815-02	betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej - rozebranie nawierzchni z kostki polbruk gr. 8cm 42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
6	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.2	0814-01	180	m	180.00	
				RAZEM	180.00
7	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2	0813-03	5.3	m	5.30	
				RAZEM	5.30
3 Odwodnienie					
8	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.3	0201-01	gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1 km 7.8	m ³	7.80	
				RAZEM	7.80
9	KNR-W 2-18	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
d.3	0511-01	0.3	m ³	0.30	
				RAZEM	0.30
10	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i	m ³		
d.3	0312-04	szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 6.35	m ³	6.35	
				RAZEM	6.35
11	KNR-W 2-18	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.3	0524-02	3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
4 Elementy ulic - jezdnia					
12	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.4	0101-01	492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
13	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 4	m ²		
d.4	0101-02	492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
14	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04	10.53	m ³	10.53	
				RAZEM	10.53
15	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-03	183	m	183.00	
				RAZEM	183.00
16	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.4	0403-05	23.3	m	23.30	
				RAZEM	23.30
17	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war- stwy po zag. 10 cm	m ²		
d.4	0104-03	492	m ²	492.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	492.00
18	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy	m ²		
d.4	0104-04	dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = 10 492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20	m ²		
d.4	0114-01	cm - kruszywo łamane 0-31,5mm 492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.4	0114-06	grub.po zagęszcz. - kruszywo łamane 0-31,5mm Krotność = 5 492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
21	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu Holand na	m ²		
d.4	0316-01	podsypance piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 492	m ²	492.00	
				RAZEM	492.00
5 Przeniesienie przejścia dla pieszych					
22	KNR 2-31	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt	m ²		
d.5	0815-01	betonowych 35x35x5 cm na podsypance piaskowej 12.75	m ²	12.75	
				RAZEM	12.75
23	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypance piaskowej	m		
d.5	0814-02	17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
24	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
d.5	0510-01	12.75	m ²	12.75	
				RAZEM	12.75
25	KNR-W 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy nast. 1 cm humusu	m ²		
d.5	0510-02	Krotność = 5 12.75	m ²	12.75	
				RAZEM	12.75
26	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.5	0101-01	cie kat.I-IV głębok. 20 cm 64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
27	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.war-	m ²		
d.5	0104-03	stwy po zag. 10 cm 64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
28	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypance piaskowej z wyp.spoin pias-	m		
d.5	0407-03	kiem 32	m	32.00	
				RAZEM	32.00
29	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu Holand na pod-	m ²		
d.5	0321-01	sypance cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 64	m ²	64.00	
				RAZEM	64.00
30	KNR 2-31	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
d.5	0818-08	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
31	KNR 2-31	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
d.5	0702-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
32	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.5	0703-01	formacyjnych o pow. do 0.3 m2 2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
33	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych far-	m ²		
d.5	0706-06	bą chlorokauczkową 20	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
34	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jez-	m ²		
d.5	0706-02	dni farbą chlorokauczkową 8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
6 Prace porządkowe					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.6	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
36 d.6	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy nast. 1 cm humusu Krotność = 5	m ²		
		120	m ²	120.00	
				RAZEM	120.00
37 d.6	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
38 d.6	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		13.55	m ³	13.55	
				RAZEM	13.55
39 d.6	KNR-W 4-01 0109-05	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)	m ³		
		264	m ³	264.00	
				RAZEM	264.00