

Przedmiar robót 1/UG Manowo/2012

Obiekt Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45262660-5 - Usuwanie azbestu

Budowa Teren gminy Manowo

Inwestor ~~Urząd Gminy Manowo~~ Manowo 40 76-015 Manowo

Biuro kosztorysowe "ZAWISZA" Budowlane Usługi Inżynierskie inż. Jerzy Zawisza ul. Lutyków 5
76-004 Sianów

STWiORB Nr B.01/2012

inż. Jerzy Zawisza
Pracownia Projektowa
Budowlane Usługi Inżynierskie
ul. Lutyków 5
76-004 Sianów

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sporządził inż. Jerzy Zawisza

Sianów 14 kwietnia 2012 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Nr ST	Opis robót
1.	SST B. 01.01.05	Kretomino, ul.Polna 3 dz.nr 194/9; budynek mieszkalny
2.	SST B. 01.01.05	Kretomino, ul.Kretomińska 39 dz.nr 153/19; budynek mieszkalny
3.	SST B. 01.01.05	Kretomino, ul.Kretomińska 37 dz.nr 153/15; budynek mieszkalny
4.	SST B. 01.01.05	Kretomino, ul.Grzybowa 11 dz.nr 149/2; budynek byłej pieczarkarni
5.	SST B. 01.01.05	Kretomino, ul. Koszalińska dz.nr 251/2 przystanek autobusowy szt.1
6.	SST B. 01.01.05	Bonin 44 dz.nr 4/77; budynki inwentarskie
7.	SST B. 01.01.05	Bonin 1 dz.nr 22/111; budynek garażowy
8.	SST B. 01.01.05	Bonin 38/1 dz.nr 4/36; budynek mieszkalny
9.	SST B. 01.01.05	Cewlino 30, dz. nr 32; 33/2 ; budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek inwentarski
10.	SST B. 01.01.05	Cewlino 10/1, dz. nr 227/4; szopa na drewno
11.	SST B. 01.01.05	Manowo 72N, dz. nr 90/7; budynek mieszkalny
12.	SST B. 01.01.05	Wyszewo, k/kościół dz.nr 221/4 , 221; przystanek autobusowy - 1szt.
13.	SST B. 01.01.05	Rosnowo 68, dz. nr 116/3, budynek mieszkalny
14.	SST B. 01.01.05	Kopanino 5/1, dz. nr 112/5, wiata

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Kretomino, ul.Polna 3 dz.nr 194/9; budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05				
1	KNR-W 4-01 0512/01 + tab.9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 14,70*6,00*2	m2	176,40
		razem	m2	176,40
2	Kalkulacja indywidualn a	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych i układanie na paletach	m2	176,40
3	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 176,40*0,01	m3	1,764
		razem	m3	1,764
4	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	1,764
2. Kretomino, ul.Kretomińska 39 dz.nr 153/19; budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05				
5	KNR-W 4-01 0512/01 + tabl. 9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 10,80*(8,00+7,00)	m2	162,00
		razem	m2	162,00
6	Kalkulacja indywidualn a	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	162,00
7	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 162,00*0,01	m3	1,620
		razem	m3	1,620
8	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	1,620
3. Kretomino, ul.Kretomińska 37 dz.nr 153/15; budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05				
9	KNR-W 4-01 0512/01 + tab.9909/04	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 5,70*(8,00+7,00)	m2	85,50
		razem	m2	85,50
10	Kalkulacja indywidualn a	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	85,50
11	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 85,50*0,01	m3	0,855
		razem	m3	0,855
12	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiwanej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	0,855
4. Kretomino, ul.Grzybowa 11 dz.nr 149/2; budynek byłej pieczarkarni Nr ST: SST B. 01.01.05				
13	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 1/2*9,00*1,50	m2	6,75

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6,10*10,30	m2	62,83
		6,40*6,00	m2	38,40
		13,90*4,80	m2	66,72
		razem	m2	174,70
14	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	174,70
15	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 174,70*0,01	m3	1,747
		razem	m3	1,747
16	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	1,747
		5. Kretomino, ul. Koszalińska dz.nr 251/2 przystanek autobusowy szt.1 Nr ST: SST B. 01.01.05		
17	KNR-W 4-01 0512/01 + tab.9909/02	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 4,00*5,70	m2	22,80
		razem	m2	22,80
18	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	22,80
19	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 22,80*0,01	m3	0,228
		razem	m3	0,228
20	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	0,228
		6. Bonin 44 dz.nr 4/77; budynki inwentarskie Nr ST: SST B. 01.01.05		
21	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Bud.1. 889,60+1071,00 Bud.2. 889,60+1071,00 Bud.3. 889,60+1071,00 Bud.4. 738,80+881,30	m2	1.960,80
			m2	1.960,80
			m2	1.960,80
			m2	1.620,10
		razem	m2	7.501,90
22	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	7.501,90
23	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 7501,90*0,01	m3	75,019
		razem	m3	75,019
24	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 18)	m3	75,019
		7. Bonin 1 dz.nr 22/111; budynek garażowy Nr ST: SST B. 01.01.05		
25	KNR-W 4-01 0512/01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 20,50*9,00*2	m2	369,00
		razem	m2	369,00

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	369,00
27	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 369,00*0,01	m3	3,690
		razem	m3	3,690
28	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 18)	m3	3,690
		8. Bonin 38/1 dz.nr 4/36; budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05		
29	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/04	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 6,80*4,50*2	m2	61,20
		razem	m2	61,20
30	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	61,20
31	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 61,20*0,01	m3	0,612
		razem	m3	0,612
32	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 18)	m3	0,612
		9. Cewlino 30, dz. nr 32; 33/2 ; budynek gospodarczy, budynek mieszkalny, budynek inwentarski Nr ST: SST B. 01.01.05		
33	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/03	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Budynek gospodarczy 7,30*4,00	m2	29,20
		razem	m2	29,20
34	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku Budynek mieszkalno - inwentarski 20,00*4,50*2	m2	180,00
		razem	m2	180,00
35	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych 29,20+180,00	m2	209,20
		razem	m2	209,20
36	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 209,20*0,01	m3	2,092
		razem	m3	2,092
37	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbiieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 20)	m3	2,092
		10. Cewlino 10/1, dz. nr 227/4; szopa na drewno Nr ST: SST B. 01.01.05		
38	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/03	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 4,80*5,30	m2	25,44
		razem	m2	25,44

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	25,44
40	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 25,44*0,01	m3	0,254
		razem	m3	0,254
41	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 20)	m3	0,254
		11. Manowo 72N, dz. nr 90/7; budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05		
42	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku	m2	200,00
43	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	200,00
44	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 200,00*0,01	m3	2,000
		razem	m3	2,000
45	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 22)	m3	2,000
		12. Wyszewo, k/kościół dz.nr 221/4 , 221; przystanek autobusowy - 1szt. Nr ST: SST B. 01.01.05		
46	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/02	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 5,80*4,20	m2	24,36
		razem	m2	24,36
47	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	24,36
48	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 24,36*0,01	m3	0,244
		razem	m3	0,244
49	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 15)	m3	0,244
		13. Rosnowo 68, dz. nr 116/3, budynek mieszkalny Nr ST: SST B. 01.01.05		
50	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/05	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 13,00*5,00*2	m2	130,00
		razem	m2	130,00
51	Kalkulacja indywidualna	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	130,00
52	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 130,00*0,01	m3	1,300
		razem	m3	1,300

Obiekty zlokalizowane na terenie gminy Manowo, demontaż, transport i utylizacja elementów zawierających azbest.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
53	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 30)	m3	1,300
		14. Kopanino 5/1, dz. nr 112/5, wiata Nr ST: SST B. 01.01.05		
54	KNR-W 4-01 0512/01 + tab. 9909/03	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku 7,50*5,30	m2	39,75
		razem	m2	39,75
55	Kalkulacja indywidualn a	Pakowanie rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku do worków foliowych	m2	39,75
56	KNR 4-01 0108/15 KI	Wywiezienie gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km -analogia- wywóz rozebranego pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych wraz z kosztami utylizacji 39,75*0,01	m3	0,398
		razem	m3	0,398
57	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Mnożnik= 34)	m3	0,398